



Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Piatra-Neamț,
610005, B-dul Republicii, nr. 15A
Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379
E-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com



Nr. 2.705/26.11.2019

Anunț intenție - Solicitare ofertă de preț pentru achiziție directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Bd.Republicii, nr.15A, 610005, jud. Neamț, C.I.F. 2613397, IBAN RO22TREZ24A670302200200X deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamț, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com, conta_bib@yahoo.com, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preț în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului pentru:

Lucrări execuție reparații curente - zugrăveli, înlocuire corpuri iluminat (hol parter corp A, corp B și Casa Scării; Lucrări de reparații curente - zugrăveli și montare parchet laminat trafic intens Secția de Carte pentru Adulți „Mihail Sadoveanu”, corp A; Lucrări de reparații curente - zugrăveli și montare parchet laminat trafic intens „Evidența și Conservarea Colecțiilor”, corp B sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț.

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică mai sus menționat, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț. Codul de clasificare **CPV: 45453100-8 Lucrari de renovare;**

CPV: 45432100-5 Lucrari de montare de acoperitoare de podea

CPV: 45310000-3 Lucrări de instalatii electrice;

Valoarea estimată: 44025.00 lei fără TVA;

Sursa de finanțare: Buget Local;

Achiziția conform legii: Achiziție directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile;

Se va încheia contract de lucrări /acord subcontractare.

Termen de execuție: 10 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de execuție, respectiv 17.12.2019.

Prețul este ferm și va fi exprimat în lei, cu și fără TVA.

Operatorii economici interesați de această achiziție sunt rugați să depună ofertele de preț la secretariatul Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, până în data de 29.11.2019, ora 14.00 în plic închis sau în format electronic la adresele de e-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com, conta_bib@yahoo.com; propunerea financiară va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa <https://sicap-prod.e-licitatie.ro>, în cel mult 1(ună) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii/evaluarea ofertelor.

Condiții de participare:

1) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (cf. art.173 din *Legea 98/2016*)

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorității contractante, Certificatul constatator în original sau copie legalizată.

2) Experiența similară (cf. art.179 lit.a) din *Legea 98/2016*)

- Lista principalelor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziții, efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici sau privați;

Prezentarea ofertei:

Oferta trebuie să respecte următoarele cerințe:

-Propunerea financiară să se încadreze în valoarea achiziției, iar prețul materialelor cuprinse în ofertă va fi prețul de cumpărare de la furnizare, fără TVA;

- Propunerea tehnico-financiară va fi întocmită în concordanță cu cerințele documentației atașate: caiet de sarcini și antemăsuratoare.

1) Anexa 1 - Formular F3cp – Listele cu cantitățile de lucrări per categorii de lucrări;

2) Anexa 2 - Formular de ofertă: Propunere tehnico-financiară;

În cazul în care vor fi mai multe oferte cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris reofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, persoană de contact, Liliana Zodieru, ing. Ioana-Laura Nicolae.

Achiziții Publice
Liliana ZODIERU

Aprobat,
Director Manager
Mihaela MEREUȚĂ



BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
"G.T. KIRILEANU" NEAMȚ
Nr. 2700 , 26/12/2019

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE - CORP A și Corp B

Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: *Lucrări de reparații curente - zugrăveli, înlocuire corpuri iluminate (hol parter corp A, corp B și Casa Scării; Lucrări de reparații curente - zugrăveli și montare parchet laminat trafic intens Secția de Carte pentru Adulți „Mihail Sadoveanu”, corp A; Lucrări de reparații curente - zugrăveli și montare parchet laminat trafic intens „Evidența și Conservarea Colecțiilor”, corp B sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț.*

CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare;

CPV: 45432100-5 Lucrări de montare de acoperitoare de podea;

CPV: 45310000-3 Lucrări de instalații electrice;

Tipul achiziției : execuție lucrări

Valoare estimată: **44.025 lei (fără TVA)**

Sursa de finanțare: Buget local

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția următoarelor lucrări în cadrul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, B-dul.Republicii, nr.15A, Piatra Neamț, județul Neamț:

-LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ȘI IGIENIZARE, SCHIMBARE CORPURI DE ILUMINAT – HOL INTRARE PARTER CORP A + HOL DE ACCES ETAJ I CORP A (casa scării) ; HOL ACCES CORP A SPRE B – PARTER, HOL PARTER CORP B;

-LUCRĂRI DE REPARAȚII, ZUGRĂVELI ȘI MONTARE PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS LA SECȚIA DE CARTE PENTRU ADULȚI „MIHAIL SADOVEANU” – CORP A;

- LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI ȘI MONTARE PARCHET LAMINAT COMPARTIMENT EVIDENȚA ȘI CONSERVAREA COLECȚIILOR (Corp B Parter).

2.2 Prezentul **Caiet de sarcini** stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția următoarelor lucrări:

- LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ȘI IGIENIZARE, SCHIMBARE CORPURI DE ILUMINAT – HOL INTRARE PARTER CORP A + HOL DE ACCES ETAJ I CORP A (casa scării) HOL ACCES CORP A SPRE B – PARTER. HOL PARTER CORP B;

-LUCRĂRI DE REPARAȚII, ZUGRĂVELI ȘI MONTARE PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS LA SECȚIA DE CARTE PENTRU ADULȚI „MIHAIL SADOVEANU” – CORP A;

- LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI ȘI MONTARE PARCHET LAMINAT COMPARTIMENT EVIDENȚA ȘI CONSERVAREA COLECȚIILOR (Corp B Parter).

2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) NICOLAE Ioana-Laura, tel. 0745540973.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executorului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCALITATE

4.1 Amplasamentul investiției se află în Municipiul Piatra Neamț, B-dul.Republicii, nr.15A, județul Neamț Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și Corp A – Parter și Corp B Parter - Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

5. LUCRĂRI DE REPARAȚII, ZUGRĂVELI, MONTARE PARCHET - CORP A și CORP B - Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

5.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția reparațiilor și zugravelilor.

Lista de lucrări este următoarea:

| | |
|--|---|
| - Razuirea peretilor | 340,00 mp |
| - Aplicat glet pe tencuieli interioare pereti | 340,00 mp |
| - Montare profil metallic | 230,00 ml |
| - Zugraveli lavabile la interior, in 2 straturi pereti pigment | 405,00 mp |
| - Zugraveli lavabile la interior, in 2 straturi tavane alb | 453,00 mp |
| - Demontare corpuri iluminat existente | 3buc 60x 60cm, 7buc 40 x 120m, bec reflector exterior |
| - Montare corpuri iluminat tip LED | 12buc, bec reflector exterior |
| - Montare parchet laminat | 257,50 mp |
| - Montare plintă parchet | 52,50 ml |

5.2. Standarde și normative de referință

C3-76 Normativ pentru execuția lucrărilor de reparații și zugraveli.

C 35-82 - Normativ pentru alcătuirea și executarea pardoselilor

STAS 3430-82 -Pardoseli interioare, SR EN 14342:2005- Pardoseli și parchet de lemn.

- parchet laminat STAS 228/1-78

- plinte pentru parchet STAS 228/1-87

Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea în construcții

5.3 Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Materialele utilizate la executarea reparațiilor și zugravelilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare (în special a materialelor ușor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 și +20 grade C.

5.5 Pregătirea suprafețelor

Suprafete tencuite:

În vederea finisării cu vopsitorii suprafețele trebuie dresate cât mai fin, urmele de drescă să fie puțin vizibile; toate eventualele reparații să fie executate cu grijă, terminate și uscate.

Suprafete gletuite:

-suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri;

-toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă din aceeași compoziție cu a gletului;

-după uscare, suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtia de șlefuit (pereții de sus în jos).

Suprafete pe care se montează parchet laminat:

Deoarece parchetul are capacitatea de a absorbi/elibera umiditatea trebuie ținut 48 de ore în camera în care urmează să fie montat, fără ambalajul din plastic, în poziție orizontală pentru a evita curbarea lui. Parchetul se montează pe stratul suport care va fi alcătuit din parchet lemn existent și se întinde foarte bine o folie din PVC având grosimea de 3 mm care se lipește cu bandă adezivă.

Montarea primului rând de parchet se execută astfel : se montează prima placă lângă perete, placa nu trebuie lipită de perete se vor folosi distanțiere pentru că în timp parchetul se dilată ușor.Se verifică alinierea și dacă unghiul este drept.După acesată verificare se adaugă o nouă placă de parchet și se continuă în acest fel până se realizează primul rând.La ultima placă din rând se ține seama de cei 15 mm care trebuie lăsați față de perete.Se continuă în acest fel și la montarea următoarelor rânduri.La ultimul rând trebuie măsurate cu

exactitate dimensiunile necesare luând în considerare și cei 15 mm care trebuie lăsați față de perete. Dacă ultima placă din rând este prea lungă această se taie la dimensiunea necesară.

După ce parchetul a fost montat, având rolul de a finisa îmbinarea dintre perde și pardoseală se montează plintă de jur împrejurul camerei. După încheierea lucrării pardoseala de parchet se curăță, fie prin măturare, fie prin folosirea aspiratorului.

Detalii de execuție:

- după montarea stratului suport se verifică orizontalitatea acestuia ;
- dacă stratul suport prezintă denivelări acestea nu trebuie să fie mai mari de 3 mm la o lungime de 2 m.
- parchetul va fi montat pe lungimea camerei, în acest fel dilatația și contractia lui este minimă ;
- plăcile de parchet se vor manipula cu grijă fără să se zgârie ;
- distanța până la perete de 15 mm va fi asigurată cu ajutorul distanțierelor;

Cerințe obligatorii pentru montaj:

- experiența executantului în lucrări de reparații la pardoselile de parchet ;
- pregătirea și calificarea corespunzătoare în acest gen de lucrări ;
- respectarea standardelor de calitate cu privire la montajul pardoselilor ;

Alte cerințe:

- tăierea plăcilor de parchet se face cu un ferăstrău electric se evită astfel așchieria muchiilor acestora;
- tăierea se începe de pe suprafața ce nu are model pe ea, evitând deteriorarea aspectului plăcii;
- tăietura trebuie să fie dreaptă pentru a evita apariția unor spații goale datorită tăierilor strâmbe;

5.6 Condiții de execuție

Reparațiile și zugravelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantități de lucrări și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugravelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor.

Înainte de începerea lucrărilor de reparații și zugraveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C. pentru evitarea condensării vaporilor.

5.7 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor de reparații și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugravelilor și vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (același ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituiră sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugravit și vopsit (curățirea, șlefuirea, chituiră rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.

Verificarea parchetului laminat se face prin :

- deoarece stratul suport trebuie să asigure rezistența la sarcini statice și dinamice să asigure confortul termic și acustic, se va urmări pe parcursul montajului acestuia să fie de bună calitate ;
- între plăcile de stratul suport trebuie să existe un spațiu de până la 20 mm ;
- rostul de dilatare de 15 mm trebuie să fie respectat pe fiecare latură a camerei ;

Verificări la recepția preliminară se face de comisia de recepție prin :

- starea generală a suprafeței;
- planeitatea și orizontalitatea ;

- mărimea rosturilor ;

- în zona tocurilor ușilor se verifică dacă parchetul a fost montat corect în așa fel încât să permită deschiderea și închiderea ușilor.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsurile generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitate.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.5 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.6 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.7 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semna din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

9.2 Perioada de depunere a ofertei este de 3 zile lucrătoare de la data anunțului pe SICAP.

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.

10.3. Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 10 zile lucrătoare, iar în acest sens ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru fiecare locație.

10.4. Oferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte și profit.

10.5 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protejare pe perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și cheltuielile indirecte și profitul.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 10 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de execuție.

13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

13.1 Recepția, în faza finală a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Normativului C 56, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

13.2 În termen de 3 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

13.3 Garanția pentru lucrările executate este de 24 luni.

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică și propunerea financiară, însoțite de Formularul de ofertă se vor introduce în plic. Oferta astfel alcătuită va fi depusă la secretariatul Bibliotecii Județene „G.T. KIRILEANU” NEAMȚ, însoțită de Scrisoarea de înaintare sau format electronic la adresele de e-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com, conta_bib@yahoo.com

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 29.11.2019, ora 14.00.

17. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai până la data de 29.11.2019, ora 14:00, data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț în data de 02.12.2019, ora 9.00 ; evaluarea ofertelor 02.12.2019, ora.12.00.

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de intenție/participare.

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut.


În situația în care ofertanții au propunerea financiară identică, departajarea se face în funcție de durata de garanție, durata cea mai mare de garanție asigurând întâietate. Justificarea duratei de garanție se va face de către ofertanți prin prezentarea de documente autentice eliberate de producătorii/distribuitorii de materiale, semnate și ștampilate. Nu vor fi luate în considerare documentele copiate de pe internet.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Prețul este ferm și va fi exprimat în lei, cu și fără TVA; Ajustarea prețului contractului - NU se permite.

Inginer,
Ioana-Laura Nicolae

Achiziții Publice
Liliana Zoderu



BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „G.T.KIRILEANU” NEAMȚ

Compartiment ADMINISTRATIV

ANTEMĂSURĂTOARE IGIENIZARE SPAȚII PARTER CORP A și CORP B

A. HOL ACCES PRINCIPAL ȘI SCARĂ ACCES ETAJ 1 – CORP A

- RĂZUIRE, GLETUIRE, VĂRUIRE TAVAN, PERETI

- perete

$$53,00\text{ml} \times 3,40\text{m} - (\text{goluri}) = 180,20\text{mp} - [(1,96\text{m} \times 0,94\text{m} \times 2) + (4,55\text{m} + 2,70\text{m} + 2 \times 1,90\text{m} + 1,32\text{m} + 3,05\text{m}) \times 3,40\text{m}] = 180,20\text{mp} - 56,11\text{mp} = 124,09\text{mp}$$
$$\text{Rotund} = 125,00\text{mp}$$

- tavan

$$115,30\text{mp}$$

$$\text{Rotund} = 116,00\text{mp}$$

B. CORIDOR CORP A (HOL ACCES CORP A SPRE CORP B)

- RĂZUIRE, GLETUIRE, VĂRUIRE TAVAN, PERETI

- perete

$$(9,675\text{ml} + 5,55\text{ml} + 0,45\text{ml} \times 7 + 1,825\text{ml} + 0,30\text{ml} \times 5 + 0,40\text{ml} + 0,90\text{ml} + 2,10\text{ml} + 1,20\text{ml} + 3,45\text{ml}) \times 3,40\text{m} - (\text{goluri}) = 69,35\text{ml} \times 3,40\text{m} - [(0,9\text{m} \times 2,10\text{m} \times 3) + (2,00\text{m} \times 2,10\text{m})] = 69,35\text{mp} - 9,87\text{mp} = 59,48\text{mp}$$

$$\text{Rotund} = 60,00\text{mp}$$

- tavan

$$30,70\text{mp}$$

$$\text{Rotund} = 31,00\text{mp}$$

C. CORIDOR CORP B (HOL PARTER CORP B - acces casa scării spre etaj I corp B)

- RĂZUIRE, GLETUIRE, VĂRUIRE TAVAN, PERETI

- perete

$$22,70\text{ml} \times 3,40\text{m} - (\text{goluri}) = 77,18\text{mp} - [(1,20\text{m} \times 2) + (0,70\text{m} \times 2,05\text{m} \times 3 + 2,20\text{m} + 1,74\text{m}) \times 3,40\text{m}] = 77,18\text{mp} - 36,20\text{mp} = 41,60\text{mp}$$
$$\text{Rotund} = 42,00\text{mp}$$

- tavan

$$18,20\text{mp}$$

$$\text{Rotund} = 19,00\text{mp}$$

D. WINDFANG

- tavan
4,70mp

Rotund = 5,00mp
TOTAL1 = 398,00mp

E. SECȚIA DE CARTE PENTRU ADULȚI „MIHAIL SADOVEANU”

- CURĂȚARE STĂLPI INTERIORI

[6buc x (0,52m x 4)] x 3,40m = 42,43mp Rotund = 42,50mp

- RĂZUIRE, GLETUIRE SI VĂRUIRE TAVAN, RESPECTIV PERETE SPRE HOL ACCES

- perete
[(3,41m + 4,48m + 1,78m + 3,46m) + 0,52m x 3buc + 0,14m x 2 x 3 buc] x 3,40m = 52,80mp
Rotund = 53,00mp

- tavan
235,80buc – 6buc x 0,45m x 0,45m = 234,60mp
Rotund = 235,00mp
TOTAL2 = 288,00mp

- MONTARE PARCHET LAMINAT TRAFIC COMERCIAL INTENS CL 33

17,39m x 13,56m – 6 x 0,45m x 0,45m – 3 x 0,14m x 0,45m = 235,80mp – 1,40mp = 234,40mp
Rotund = 240,00mp

- MONTARE PLINTA LEMN PARCHET LAMINAT

[(3,41m + 4,48m + 1,78m + 3,46m) + 0,52m x 3buc + 0,14m x 2 x 3 buc] + 0,45m x 4 x 6 =
= 26,33ml

Rotund = 35,00ml

F. CASA SCĂRII PRINCIPALE ACCES ETAJ 1 (hol parter corp A spre etaj I corp A)

- GLETUIRE, VĂRUIRE TAVAN, PERETI

- perete
(5,90ml + 3,90ml + 1,10ml + 0,65ml + 4,80ml) x 3,40m = 16,35ml x 3,40m = 55,60mp

Rotund = 60,00mp

- tavan
25,95mp

Rotund = 27,00mp

TOTAL3 = 87,00mp

G. COMPARTIMENT EVIDENȚA ȘI CONSERVAREA COLECȚIILOR (Parter CORP B)

- VĂRUIRE TAVAN, RESPECTIV PERETI

- perete
65,00mp

Rotund = 65,00mp

- tavan
20,00mp

Rotund = 20,00mp

TOTAL4 = 288,00mp

- MONTARE PARCHET LAMINAT TRAFIC COMERCIAL INTENS CL 33

16,30 mp

Rotund = 17,50mp

- MONTARE PLINTA LEMN PARCHET LAMINAT

17,00 ml

Rotund = 17,50ml