



Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Piatra-Neamț,
610005, B-dul Republicii, nr. 15A
Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379
E-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com



Nr. 3277/03.11.2022

Anunț intenție - Solicitare ofertă de preț pentru achiziție directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Bd.Republicii, nr.15A, 610005, jud. Neamț, C.I.F. 2613397, IBAN RO22TREZ24A670302200200X deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamț, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com, conta_bib@yahoo.com, reprezentată prin Mihaela MEREUȚĂ în calitate de Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preț în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului pentru:

1) Lucrări execuție reparații curente sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț corp A și corp B, Piatra Neamț, cf.caiet sarcini atașat:

- Lucrări de igienizare - zugrăvire la nivelul intradosului planșeului terasă peste casa scării corp A, care prezintă zone de tencuială desprinsă;
- Lucrări de igienizare - zugrăvire la nivelul windfangului corp B;
- Lucrări de instl.sanitare – înlocuire armătură vas wc ceramic public-bărbați, nivel parter,corp A;
- Înlocuire zonă vitrată ușă CT de la nivelul subsolului, corp B, cu foaie de tablă perforată, montare plase tablă și rame metalice geamuri CT și vopsire confecție metalică;
- Înlocuire baghete metalice scară principal interioară acces etaj 1 corp A;
- Lucrări Racord apă și montaj aparat watercooler, la nivelul etajului 2, corp B.

2) Lucrări execuție lucrări instalații termice și lucrari de montare plase insecte Filiala „Vasile Conta”; Bd.Traian,BLA9, parter, Piatra Neamț cf.caiet sarcini atașat:

- Lucrări inst.termice - Înlocuire robinetei tur și retur pentru cinci calorifere, care prezintă pierderi de apă din instalație, care produce scăderea presiunii centralei termice;
- Lucrări confecționare și montare plase insecte cu balamale, la ochiuri mobile geamuri depozit și sală lectură.

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică mai sus menționat, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.

Codul de clasificare **CPV: 45453100-8 Lucrari de renovare**

CPV: 45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de încălzire centrala

CPV: 45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare

CPV: 45421150-0 Lucrari de instalare de tâmplarie nemetalica

CPV: 45421160-3 Lucrări de fierărie (confecții metalice)

Valoarea estimată: 24300.00 lei fără TVA;

Sursa de finanțare: Buget Local;

Achiziția conform legii: Achiziție directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile;

Garanție de participare: nu este cazul;

Se va încheia contract execuție lucrări.

Termen de execuție: 30 de zile de la semnarea Contractului de execuție.

Prețul este ferm și va fi exprimat în lei, cu și fără TVA.

Operatorii economici interesați de această achiziție sunt rugați să depună ofertele de preț la secretariatul Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, până în data de 09.11.2022, ora 12.00 în plic închis sau în format electronic la adresele de e-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com, conta_bib@yahoo.com; propunerea financiară va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa <https://sicap-prod.e-licitatie.ro>, în cel mult 1(una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii/evaluarea ofertelor.

Condiții de participare:

1) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (cf. art.173 din Legea 98/2016)

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorității contractante, Certificatul constatator în original sau copie legalizată.

2) Experiența similară (cf. art.179 lit.a) din Legea 98/2016)

- Lista principalelor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziții, efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici sau privați.

Prezentarea ofertei:

Oferta trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Propunerea financiară să se încadreze în valoarea achiziției;
- Propunerea tehnico-financiară va fi întocmită în concordanță cu cerințele documentației atașate: caiet de sarcini și antemăsurători.

1) Anexa 1 - Formular F3cp – Listele cu cantitățile de lucrări per categorii de lucrări;

2) Anexa 2 - Formular de ofertă: Propunere tehnico-financiară;

3) Grafic de execuție lucrări.

În cazul în care vor fi mai multe oferte cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris reofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, persoană de contact, Liliana Zodieru, ing. Ioana-Laura Nicolae, telefon 0233/210.379 int.113.

Achiziții Publice
Liliana ZODIERU



BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
"G.T. KIRILEANU" NEAMȚ
Nr. 3280, 3.11.2022

APROBAT,
MANAGER
MEREUȚĂ MIHAELA



CAIET DE SARCINI
LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ȘI IGIENIZARE
CORP A și Corp B
Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, sediul central
Bdul.Republicii, nr.15A

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: **LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI IGIENIZARE, INSTALAȚII SANITARE – CORP A și CORP B**

Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț

Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare
45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
45421160-3 Lucrări de fierărie (confecții metalice)

Tipul achiziției : **execuție lucrări de construcții și instalații electrice și sanitare**

Valoare estimată: **18.300,00lei(fărăTVA)**

Sursa de finanțare:Buget local

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția următoarelor lucrări în cadrul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, B-dul.Republicii, nr.15A, Piatra Neamț, județul Neamț:

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

- Deoarece la casa scării corp A, a avut loc deteriorarea tencuielii la intrados planșeu terasă, peste casa scării, se impune îndepărtarea tuturor zonelor de tencuială potențial deteriorate, respective realizarea ulterior a unui tavan fals pe schelet aluminiu din plăci gips carton, ce se va finisa prin montare bandă la rosturi plăci gips carton, se va gletui și se va zugrăvi cu **var alb – două mâini, pe o suprafață de 14,04ml.**

- Montare baghete metalice protecție trepte scară circular acces etaj, corp A – **2bucăți a câte 1,90ml.**

LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE

- Sunt necesare lucrări de remediere instalații sanitare în cadrul corpului A de clădire, la nivelul parterului – grup sanitar bărbați – public, unde rezervorul vasului wc ceramic, învechit, este nefuncțional – prezentând **armătura rezervor defectă**, respectiv pisoarul din aceeași locație, trebuie verificat – prezentând semne de **înfundare / colmatare.**

CORP B SEDIU CENTRAL B-dul.Republicii, nr.15A

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

-La nivelul subsolului corp B este necesară înlocuirea zonei de sticlă a ușii centralei termice cu foaie tablă , perforată, precum și confecționarea și montarea de astfel de plasă tablă și rame din țevă rectangulară la ferestrele centralei termice.Se va realiza ulterior vopsirea confecției metalice de la nivelul gemurilor centralei , precum și a celor două uși succesive , de acces în centrală.

-Se vor executa lucrări de igienizare a spațiului de windfang, creat prin închiderea cu tâmplărie tip termopan a intrării secundare corp B , prin manopere de aplicare glet, cu remedieri locale a zonelor ce prezintă defecte la nivelul tencuielii și utilizarea de colțare de bordare a tâmplăriei ; ulterior se va realiza zugrăvirea tavanului și a pereților cu **var lavabil alb, două straturi.**

2.2 Prezentul **Caiet de sarcini** stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția următoarelor lucrări:

- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII - REPARATII CURENTE ȘI IGIENIZARE LA INTRADOS TAVAN CASA SCĂRII ȘI TAVAN corp A ȘI PEREȚI WINDFANG INTRARE SECUNDARĂ corp B.

-LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE parter corp A.

2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) NICOLAE Ioana-Laura, tel. 0745540973.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile exectantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCAȚIE

4.1 Amplasamentul investiției se află în municipiul Piatra Neamț, B-dul.Republicii, nr.15A,județul Neamț - Biblioteca Judeteană „G.T. Kirileanu” Neamț.

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și CorpA și Corp B - Biblioteca Judeteană „G.T. Kirileanu” Neamț – sediu central.

5. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SANITARE - CORP A și CORP B - Biblioteca Judeteană „G.T. Kirileanu” Neamț.

5.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții, instalații sanitare și electrice.Lista de lucrări este urmatoarea:

CASA SCĂRII CORP A și B,sediu central B.J.G.T.K.NT. – INTRADOS PLANȘEU TERASĂ ȘI SUBSOL CORP B

- Montare folie protecție pardoseli	23,21 mp
- Schelă la pereți și tavane	77,00 mp
- Desfacere tencuieli intrados tavan peste casa scării	14,04 mp
- Tavan gips carton pe schelet aluminiu, peste casa scării	14,04 mp
- Aplicare glet de ipsos tavan gips carto	14,04 mp
- Aplicare chit peste bandă rosturi plăci gips carton tavan	45,00 ml
- Zugrăveli cu var lavabil alb	28,10 mp
- Demontare foaie geam/confecționare și montare foaie tablă ușă C.T.	1,00 mp
- Confecționare plasă perforate și rame geamuri CT	1,68 mp
- Se va executa vopsitorie a confecției metalice, rame geamuri și 2usi CT	23,72 mp
- Transport pe vertical	0,90 tone
- Transport moloz la depozitul ecologic	0,90 tone
- Transport materiale prin purtare directă	3,10 tone
- Transport rutier al materialelor	1,50 tone

WINDFANG CORP B, sediu central B.J.G.T.K.NT.

- Se va monta folie de protecție pardoseală și tâmplărie	10,00 mp
- Reparații glafuri uși și ferestre	45,20 mp
- Desfacere tencuieli cu crăpături	11,00 mp
- Aplicare glet de ipsos la pereți și tavane	20,00 mp
- Colțare de mascare la glafuri	28,80 ml
- Transport moloz la depozitul ecologic	1,10 tone
- Transport materiale prin purtare directă	5,90 tone
- Transport rutier al materialelor	2,90 tone

PARTER CORP A, sediu central B.J.G.T.K.NT. - PARTER

- Înlocuit sistem rezervor vas wc ceramic grup sanitar bărbați	1 bucată
- Revizuire pisoar grup sanitar bărbați	1 bucată
- Montare baghete metalice protecție trepte scară circulară	3,80 ml

PARTER CORP B, sediu central B.J.G.T.K.NT. – ETAJ 2

- Montare watercooler	1 bucată
- Montarea țevă PPR Q20	2,50ml
- Montare cot, teu, mufe PPR	6 bucăți
- Fixare țevă PPR perete	14 bucăți
- Străpungeri pereți	6 bucăți
- Montat Robinet ½	2 bucăți
- Transport materiale prin purtare directă	0,60 tone
- Transport rutier al materialelor	3curse

5.2. Standarde și normative de referință

La executia, receptia precum si in exploatarea lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor respecta cu strictete toate instructiunile indicate de furnizor, și de asemenea:

C3-76 Normativ pentru execuția lucrărilor de reparatii și zugraveli.

Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea în construcții

LUCRĂRI DE ZUGRĂVIRE

5.3 Materiale

Materialele utilizate la executarea reparațiilor și zugrăvelilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare (în special a materialelor ușor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 și +20 gr. C.

5.5 Pregătirea suprafețelor

A.LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

Suprafețe tencuite:

În vederea finisării cu vopsitorii suprafețele trebuie drișcuite cât mai fin, urmele de drișcă să fie puțin vizibile; toate eventualele reparații să fie executate cu grijă, terminate și uscate.

Suprafețe gletuite:

-suprafețele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri;

-toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă din aceeași compoziție cu a gletului;

- după uscare, suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtia de șlefuit (pereții de sus în jos).

5.6 Condiții de execuție

Reparațiile și zugrăvelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantități de lucrări și prevederile prezentului Caiet de sarcini. Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugrăvelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor.

Înainte de începerea lucrărilor de reparații și zugraveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

5.7 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

-îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;

-calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

-recepția lucrărilor de reparații și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;

-eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugrăvelilor și vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: corelarea cu Caietul de sarcini, aspectul general (aceleași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).

- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugrăvit și vopsit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsurile generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil cu calitatea execuției lucrărilor.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.5 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.6 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.7 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

9.2. Perioada de depunere a ofertei este de **4 zile** lucrătoare de la data anunțului pe SICAP.

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.

10.3. Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum **30 zile calendaristice**, iar în acest sens ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru fiecare locație.

10.4. Oferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte și profit.

10.5. Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protecție pe perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului și a rafturilor dezafectate la sediul principal.

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1. Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;
- Grafic de execuție.

11.2. Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul acordurilor tehnice.

11.3. Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și cheltuielile indirecte și profitul.

11.4. Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: *30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de execuție.*

13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

13.1. Recepția, în faza finală a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Normativului C 56, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

13.2. În termen de 3 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

13.3. Garanția pentru lucrările executate este de 24 luni pentru lucrările de construcții și 36 luni pentru lucrările de instalații.

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii electronice în sistemul RO e-factura recepționate, *în termen de 10 zile de la recepția lucrării*, pe baza următoarelor documente: factura electronică recepționată în sistemul RO e-factura, emisă de executant, însoțită de situație de plată și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică și propunerea financiară, însoțite de Formularul de ofertă se vor introduce în plic închis.

Oferta împreună cu condițiile de participare / calificare, astfel , va fi depusă la secretariatul Bibliotecii Judetene „G.T. KIRILEANU” NEAMȚ, însoțită de Scrisoarea de înaintare.

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: *09.11.2022, ora 12:00 a.m.*

17. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai până la data de *09.11.2022, ora 11:59 a.m.*, data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : *10.11.2022, începând cu ora 12:00 a.m.*

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Judetene „G.T. Kirileanu” Neamț.

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare.

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut.

În situația în care ofertanții au propunerea financiară identică, departajarea se face prin reofertare în termen de **24 ore** de la Închiderea / Semnarea procesului verbal preliminar de evaluare al ofertei tehnico – economice.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea prețului contractului - **NU se permite.**

INTOCMIT Inginer,

NICOLAE IOANA-LAURA



Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU PIATRA NEAMT
 Investitia: REPARATII CURENTE CASA SCARII
 Locatia: SEDIUL CENTRAL, Bdul. REPUBLICII, nr. 15A

LISTĂ DE CANTITĂȚI
 CONSTRUCTII

NR	Simbol	Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	RPCE29XA	FOLIE PROTECTIE PARDOSELI SI	MP	23.21					
2	CB47XA	SCHELA LA PERETI SI TAVANE	MP	77.00					
3	RPCT11XA	DESFACERE TENCUIELI TAVAN	MP	14.04					
4	ANPRET	TAVAN DIN GIPS-CARTON	MP	14.04					
5	RPCJ27XXA	GLET DE IPSOS LA PERETI SI TAVANE	MP	14.04					
6	RPCR14XA	ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL (TAVAN - 2 MÎINI)	MP	28.00					
7	TRA07B02V	TRANSPORT PE VERTICALA	T	0.95					
8	RPCJ35XA	CHITUIRE ROST PLACA SI APLICARE BANDA ROST PLACI GIPS CARTON	ML	45.00					
9	RPCT33XA	DEMONTAT STICLA USA METALICA	MP	1.00					
10	RPCP06A1	MONTAT TABLA NEAGRA Q 0,6 USA CENTRALA	MP	1.00					
11	RPCR30XA	VOPSITORII TAMPLARIE METALICA (2 USI SI 8 FERESTRE)	MP	23.72					
12	RPCP66XA	CONFECTIONAT SI MONTAT RAME DIN TEAVA RECTANG. 20X20 SI PLASA PERF.	MP	1.68					
13	TRA01A32P	TRANSPORT MOLOZ LA DEPOZITUL ECOLOGIC	T	0.90					
14	TRA01A30P	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA	T	3.10					
15	TRA01A08	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	T	1.50					

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU PIATRA NEAMT
 Investitia: REPARATII CURENTE INTRARE SECUNDARA CORP B
 Locatia: SEDIUL CENTRAL, Bdul. REPUBLICII, nr. 15A

LISTĂ DE CANTITĂȚI
 CONSTRUCTII

NR CRT	Simbol Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	RPCE29XA FOLIE PROTECTIE PARDOSELI SI TAMPLARIE	MP	10.00					
2	RPCJ08XA REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE	MP	45.20					
3	RPCT11XA DEFACERE TENCUIELI	MP	11.00					
4	RPCJ27XXA GLET DE IPSOS LA PERETI SI TAVANE	MP	20.00					
5	RPCR14XA ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL	MP	20.00					
6	RPCP14XA COLTARE LA GLAFURI (mascare) INTERIOR	ML	28.80					
7	TRA01A32P TRANSPORT MOLOZ LA DEPOZITUL ECOLOGIC	T	1.10					
8	TRA01A30P TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA	T	5.90					
9	TRA01A08 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	T	2.90					

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT
 Investitia: REPARATII CURENTE INSTALATII SANITARE
 Locatia: SEDIUL CENTRAL, Bdul. REPUBLICII, nr. 15A

LISTĂ DE CANTITĂȚI
 INSTALATII SANITARE

NR	Simbol	Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	RPSC07XA	INLOCUIT SISTEM REZERVOR WC CERAMIC	BUC	1					
2	RPSC05XA	REVIZUIT PISOAR	BUC	1					
3	RPCP13XA	REMONTAT BAGHETE METALICE PROTECTIE TREPTE	ML	3.8					
4	RPCT29XA	STRAPUNGERI IN PERETE	BUC	6					
5	NL	MONTAT WATERCOOLER (mat. benef.)	BUC	1					
6	RPIC09XA	MONTAT PPR Q 20	ML	2.50					
7	RPIC28XA	MONTAT COT, TEU, MUFE PPR	BUC	6					
8	RPID07XA	MONTAT ROBINET 1/2	BUC	2					
9	RPCT29XA	FIXARE TEAVA PPR PERETE	BUC	14.00					
10	TRA01A30P	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA	T	0.6					
11	TRA01A08	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	CURSE	3					

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
"G.T. KIRILEANU" NEAMȚ
Nr. 3279 / 3.11.2022

APROBAT
MANAGER
MEREUȚĂ MIHAELA



CAIET DE SARCINI
LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE
FILIALA "VASILE CONTA" a Bibliotecii Județene,,G.T.Kirileanu" Neamț
Bdul TRAIAN, nr.29, bloc A9, parter, Piatra Neamț

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: **LUCRARI DE REPARATII CURENTE– FILIALA “Vasile Conta” a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț**

Cod CPV: **45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
45421160-3 Lucrări de fierărie (confecții metalice)**

Tipul achiziției : **execuție lucrări instalații termice, confecționare și montare plase structură aluminiu geamuri**

Valoare estimată: **6.000,00 lei(fărăTVA)**

Sursa de finanțare: **buget local**

Modalitatea de atribuire: **achiziție directă.**

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul caietului de sarcini îl constituie execuția următoarelor lucrări în cadrul Filialei “Vasile Conta”Mărăței , a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, filială situată pe **B-dul Traian, parter, bloc A9, nr.29, cod poștal 610137,**

pe categorii de lucrări :

1. INSTALATII TERMICE

Filiala “ Vasile Conta ” a Bibliotecii Județene G.T.Kirileanu Neamt Mărăței este prevăzută cu centrală proprie, murală, pe combustibil gazos, respectiv instalație aparentă tip Henco și calorifere.

În urma sesizării pierderilor considerabile de apă din instalație , în timpul funcționării centralei termice, se impune înlocuirea robinetilor tur/retur ai celor cinci(5) calorifere, identificate ca având probleme, precum și local,a porțiunilor de țevă Henco îmbătrânită.

2. CONFECTII METALICE

Se vor prevedea plase cu balamale, confecție PVC **maro**, la ochiurile mobile a două geamuri existente – tâmplărie PVC cu geam termopan.

Lucrările sunt detaliate în cadrul Listei de cantități anexate.

*Se va respecta de către constructor orarul de liniște al locatarilor blocului A9, conform legii nr.61/1991 “Art.2 – Constitue contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte , dacă nu sunt comise în astfel decondiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni : ...26) tulburarea liniștii locatarilor între **orele 22.00 -8.00 și 13.00-14.00**, de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora”.*

Este invitat ofertantul să facă o vizită la fața locului înainte de a-și înainta oferta.

Orice posibilă neconcordanță între situația de la locație și Caietul de Sarcini, identificată după semnarea contractului e tardivă.

Există posibilitatea de prelungire a termenului de execuție, funcție de situații neprevăzute apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor.

2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) **NICOLAE Ioana-Laura**, tel. 0745540973.

3. DOMENIUL DE APLICARE

- 3.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.
- 3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
- 3.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executorului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.
- 3.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCAȚIE

- 4.1 Amplasamentul unde se vor realiza lucrările de igienizare și reparație se află în municipiul Piatra Neamț, B-dul.Traian, nr.29, județul Neamț- Filiala "Vasile Conta" Mărăței a Bibliotecii Judetene „G.T. Kirileanu” Neamț.
- 4.2 Construcția asupra căreia se intervine se află la parterul blocului A9, cod postal 610137.

5. LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE INSTALAȚIE TERMICĂ - FILIALA "VASILE CONTA" MĂRĂȚEI - Biblioteca Judeteană „G.T. Kirileanu” Neamț.

Lista de lucrari este urmatoarea:

- Golire instalație termică	155,00ml
- Demontare robineți tur / retur 5 calorifere	10buc
- Montare robineți tur / retur 5 calorifere	10buc
- Înlocuire țevă Henco Q20	10,00ml
- Montare mufe Henco Q16	10buc
- Montare niplu 16-1/2	10buc
- Umplere instalație și verificare prin probe de presiune	155,00ml
- Transport material prin purtare directă	0,90tone
- Transport rutier al materialelor	5 curse

LUCRĂRI DE CONFECȚII METALICE

- Confecționare și montare plase aluminiu (Al) geam contra insectelor, maro, cu balamale 0,80mp

5.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru:

1. execuția reparațiilor instalației termice la 5 calorifere cu robineți defecți tur/retur .
2. confecționarea și montarea plaselor de insecte de culoare maro (Al), la două ochiuri mobile de geam termopan cu tâmplărie PVC, geamuri situate în depozit - 0,35 x 0,55m -ochi mobil și în sala de lectură - 1,10 x 0,55m – ochi mobil .

5.2. Standarde și normative de referință

Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea în construcții

STANDARDE DE REFERINȚĂ

1. STAS 1907/1-80 Instalații de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Prescripții de calcul.
2. STAS 1907/2-80 Instalații de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare de calcul.
3. STAS 1797/1-79 Instalații de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripții generale.
4. STAS 1907/2-79 Instalații de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Dimensionarea radiatoarelor din fontă.
5. STAS 1907/3-79 Instalații de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Dimensionarea țevilor de încălzire din țevi netede.
6. STAS 7109-73 Termotehnica construcțiilor. Terminologie, simboluri, unități de masă.
7. STAS 6472/1-73 Fizica construcțiilor. Higrotermică. Simboluri și unități de măsură.
8. STAS 6472/2-73 Fizica construcțiilor. Higrotermică. Parametri climatici exteriori.
9. STAS 6472/3-80 Termotehnică. Calculul rezistenței la transfer termic și la stabilitate termică.
10. STAS 6472/4-73 Termotehnică. Comportarea elementelor de construcție la difuzia vaporilor de apă.
11. STAS 6472/5-73 Termotehnica. Principii de calcul și alcătuire pentru acoperișuri ventilate.
12. STAS 6472/6-74 Proiectarea higrotermică a elementelor de construcții.
13. STAS 6472/7-75 Termotehnică. Permeabilitatea la aer a elementelor și materialelor de construcții.
14. STAS 6472/8-75 Higrotermică. Dimensionarea termoeconomică a elementelor de construcții. Principii de proiectare.
15. STAS 7771/1-74 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcție.
16. STAS 7771/2-75 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Determinarea rezistenței la foc a ușilor.
17. STAS 7771/2-74 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Determinarea rezistenței la foc a ferestrelor.
18. STAS 8558/70 Materiale de construcții. Determinarea puterii calorice.
19. STAS 10128-75 Protecția contra coroziunii a construcțiilor supraterane de oțel. Clasificarea mediilor corosive.
20. STAS 10166/1-76 Pregătirea mecanică a suprafețelor.
21. STAS 10549/-76 Protecția utilajelor metalice contra coroziunii.

NORME, NORMATIVE ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE REPUBLICANE

- *** - P118 - 99, P118/2-2013 Normative de siguranță la foc/ securitate la foc a construcțiilor ID 22-90
Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistență la foc și de pericol de incendiu a construcțiilor și instalațiilor.
- *** - Normă republicană de protecție a muncii elaborate de Ministerul Muncii și de Ministerul Sănătății
- *** - Norme de protecție a muncii în Unitățile M.T.Tc.-1982.
- I-13-95 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală, I-5-2011 -
Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilație.
- I-5/2-98 - Normativ pentru exploatarea instalațiilor de ventilație

5.3 Materiale

Materialele utilizate la executarea reparațiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul

punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

5.5 Condiții de execuție

CONDITII DE MONTARE A CONDUCTELOR -

Conductele se vor monta cu pantă, asigurând atât aerisirea cât și golirea instalației. Panta minimă de montare este de 2‰, cea normală fiind de 3 ‰. Distanța normată între conductele neizolate termic este de 30mm, aceasta putând fi redusă până la 20mm. Distanța normată între conductele neizolate termic și elementele de construcție combustibile este de 30mm, aceasta putând fi redusă până la 15mm în cazul elementelor de construcție necombustibile.

- ÎMBINAREA, ETANȘAREA, FASONAREA ȘI MONTAREA CONDUCTELOR -

- Îmbinarea prin fittinguri cu filet este obligatorie pentru conducte cu diametrul de $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ sau în instalațiile interioare cu apă caldă cu circulație prin gravitație;
- Pentru conducte cu diametrul până la $\frac{3}{4}$ " inclusiv la instalațiile cu circulație forțată; Se admite înlocuirea fittingurilor cu îmbinări sudate în următoarele situații:
- țevi cu diametrul de $\frac{3}{4}$ " în cazul prefabricării în ateliere;
- țevi de orice diametru în cazul în care îmbinările nu se execută cap la cap, ci prin mufe de sudură;

Filetul executat pe teavă va corespunde prevederilor STAS 402-6 și trebuie să permită însurubarea pieselor cu mâna la cel puțin $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ din lungimea filetului piesei. Etanșarea filetelor se va executa cu bandă de teflon specială sau cu fir de teflon pentru filete. Schimbările de direcție a traseelor de conducte se vor executa prin intermediul coturilor sau T-urilor din cupru sudate (lipite) cu cositor pe traseul instalației de utilizare, respectiv a coturilor sau T-urilor din oțel sudate la conducte.

La racordarea țevelor cu diametre diferite se va asigura:

- continuitatea generatoarei superioare a conductelor așezate pe orizontală;
- coaxialitatea conductelor verticale.

La schimbările de direcție ale fascicolelor de conducte cu același traseu, curbele se vor executa: cu aceeași rază de curbura (corespunzătoare diametrului cel mai mare) în cazul în care schimbarea de direcție se face în plan perpendicular pe planul în care se găsește fascicolul de țevi

Tevele cu sudură longitudinală se vor poziționa cu sudura către elementele de construcție. Elementele auxiliare necesare montării conductelor (sustinerile) se vor confecționa din profile subțiri formate la rece.

MONTAREA ARMĂTURILOR

Toate armăturile se vor monta în poziția "închis".

5.6 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

A. - PROBA LA RECE -

Constă în umplerea cu apă a instalației. Se verifică etanșeitatea instalației la presiune, la rece. Proba generală la rece a instalației este obligatorie și în cazul efectuării probelor parțiale.

Observații:

- presiunea de probă va fi în funcție de presiunea maximă de regim, după cum urmează:
- la conducte montate aparent și cele mascate, presiunea de probă va fi cu 50% mai mare decât cea de regim dar nu mai mică de 5 bar;

- la instalații montate mascat, în construcții cu finisaje deosebite, presiunea de probă va fi cu 100% mai mare decât presiunea de regim, dar nu mai mica de 5 bar.

Verificarea instalației la rece poate fi făcută imediat după umplere și punere sub presiune, prin controlul etanșeității îmbinărilor.

Măsurarea presiunii se va face cu manometrul înregistrator sau manometrul indicator prin citiri la intervale de 10 minute.

Clasa de precizie a manometrelor va fi de 1,6.

Rezultatele probei la rece vor fi considerate corespunzătoare dacă manometrul nu a indicat variații de presiune și dacă în instalație nu se regăsesc fisuri sau pierderi de apă.

Deficiențele constatate se vor remedia, reluându-se proba la rece.

Instalația va fi golită în mod obligatoriu după efectuarea probei la rece.

B. - PROBA LA CALD -

Are ca scop verificarea etanșeității, a modului de comportare la dilatație-contractare și a circulației agentului termic la parametrii maximi de funcționare.

Nu se vor supune la proba la cald decât instalațiile supuse la proba la rece și care au trecut de această proba.

La efectuarea probei la cald, se va utiliza o sursă de apă definitivă sau apă cu aceleași caracteristici cu cele care vor fi utilizate în instalații.

Odată cu proba la cald se va efectua și reglajul instalației. După minim două ore de funcționare se va verifica dacă toate elementele componente ale instalației sunt etanșe și funcționează în parametri proiectați.

În timpul efectuării probei la cald se va verifica dacă elementele instalației sunt bine aerisite, efectuându-se eventualele aerisiri necesare. Concomitent se va face verificarea temperaturii corpurilor de încălzire pentru ca acestea să nu prezinte diferențe sensibile.

După terminarea acestor examinări și răcirea instalației la temperatura mediului, se va proceda la o nouă încălzire, urmată de un control identic celui descris mai sus. Dacă și la această nouă încălzire instalația nu prezintă neetanșeități sau încălziri neuniforme, funcționarea fiind în condiții optime, proba se consideră corespunzătoare.

După efectuarea probelor instalațiile vor fi golite, dacă până la punerea în funcțiune există pericol de îngheț.

C. - PROBA DE EFICACITATE -

Se va face prin măsurători efectuate în locurile indicate de către beneficiar. În cazul clădirilor civile, numărul acestor încăperi va fi de min. 5 sau cel puțin 5% din total.

Proba se face cu întreaga instalație în funcțiune, în condiții normale de exploatare, la temperaturi scăzute/ ridicate ale aerului exterior, cât mai apropiate situațiilor de regim. Proba constă în măsurarea temperaturii aerului din încăperi cu un termometru cu o sensibilitate de 1/10°C în puncte situate la maximum 2 m de peretele exterior cel mai dezavantajat și la 0,75 m de la pardoseala, dar în afara zonei de influență directă a corpurilor de încălzire sau a unităților de condiționare.

Pe durata probei de eficacitate de 24 ore, măsurătorile se vor face la intervale de max. 1 oră dacă nu se folosesc aparate înregistratoare. Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfăcătoare dacă temperaturile aerului interior corespund celor prevăzute în proiect, cu abateri de 0,5 °C ... 1°C în clădiri civile sau de 1°C ... 2°C în încăperi de producție.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsurile generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil cu calitatea execuției lucrărilor.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.5 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.6 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnaliza din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Constructorul își asumă că produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 *Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.*

7.2 *Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.*

7.3 *Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.*

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

9.2. Perioada de depunere a ofertei este de ~~10~~⁴ zile lucrătoare de la data anuntului pe SICAP.

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.

10.3. Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 30 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru fiecare locație.

10.4. Oferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte și profit.

10.5 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protecție pe perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului și a rafturilor dezafectate la sediul principal.

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;
- Grafic de execuție.

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și cheltuielile indirecte și profitul.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: *30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de execuție.*

13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

13.1 Recepția, în faza finală a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Normativului C 56, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

13.2 În termen de 3 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

13.3 Garanția pentru lucrările executate este de 24 luni pentru lucrările de construcții și 36 luni pentru lucrările de instalații.

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii electronice în sistemul RO e-factura recepționate, *în termen de 10 zile de la recepția lucrării*, pe baza următoarelor documente: factura electronică recepționată în sistemul RO e-factura, emisă de executant, însoțită de situație de plată și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică și propunerea financiară, însoțite de Formularul de oferta se vor introduce în plic închis.

Oferta împreună cu condițiile de participare / calificare însoțită de Scrisoarea de înaintare vor fi, astfel, depuse la secretariatul Bibliotecii Județene „G.T. KIRILEANU” NEAMȚ, bdul. Republicii, nr. 15A.

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: *09.11.2022, ora 12:00 a.m.*

17. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai până la de *09.11.2022, ora 11:59 a.m.*, data limita stabilită pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR :*10.11.2022, începând cu ora 12:00 a.m.*

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț.

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare.

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut.

În situația în care ofertanții au propunerea financiară identică, departajarea se face prin reofertare în termen de 24 ore de la Închiderea / Semnarea procesului verbal preliminar de evaluare al ofertei tehnico – economice.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea prețului contractului - **NU se permite.**

INTOCMIT Inginer,

NICOȘAE Ioana-Laura

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT

Investiția : REPARATII CURENTE INSTALAȚII TERMICE

Locație: FILIALA "VASILE CONTA" MARATEI, Bdul. TRAIAN, nr.29, bloc A9, parter

LISTA DE CANTITATI
INSTALAȚII TERMICE

NR CRT	Simbol	Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	RPIF01XA	GOLIRE INSTALATIA TERMICA	ML	155					
2	RPID19XA	DEMONTARE ROBINETI TUR+RETUR (HENCO) 10 SET	BUC	10					
3	RPID07XA	MONTAT ROBINET TUR-RETUR (NOI)	BUC	10					
4	RPIC09XA	INLOCUIRE HENCO Q 20	ML	10					
5	RPIC28XA	MONTAT MUFE HENCO Q16	BUC	10					
6	RPCJ35XA	MONTAT NIPLU 16-1/2	BUC	10					
7	RPIC39XA	VERIFICARE PROBE PRESIUNE	ML	155					
8		Confectionare si montare plase pentru insecte, cu balamale, la ochiuri mobile geamuri tamplarie PVC maro	MP	0.8					
9	TRA01A30P	TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA	T	0.9					
10	TRA01A08	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	CURSE	5					