



Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Piatra-Neamț
610005, B-dul Republicii, nr. 15A
Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379
E-mail: hib_gtk_neamt@yahoo.com



Aprobat
Manager
Mihaela Mereuță

Nr. 2710/05.10.2023

Anunț intenție - Solicitare ofertă de preț pentru achiziție directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Bd.Republicii, nr.15A, 610005, jud. Neamț, C.I.F. 2613397, IBAN RO22TREZ24A670302200200X deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamț, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: hib_gtk_neamt@yahoo.com, conta_bib@yahoo.com, reprezentată prin Mihaela MEREUȚĂ în calitate de Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preț în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului pentru:

Lucrări execuție reparații curente sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu”Neamț, Bd. Republicii, nr.15A, cf. caiet sarcini atașat 2698/04.10.2023:

- *Lucrări de construcții - hidroizolații acoperiș terasă corp B, glet la pereți și tavane finisaje, zugrăveli interioare ;*
- *Lucrări instalații apă - instalația alimentare apă potabilă subsol corp A;*
- *Lucrări de instalații sanitare – înlocuire tubulatură deteriorată grup sanitar public-bârbați, nivel parter,corp A, sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu”Neamț;*
- *Lucrări înlocuire haghete metalice scară principal interioară acces etaj 1 corp A, sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu”Neamț;*
- *Lucrări înlocuire mochetă antiderapantă acces sediu Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu”Neamț.*

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică mai sus menționat, Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.

Codul de clasificare **CPV: 45453100-8 Lucrari de renovare**

CPV: 45261310-0 Lucrari de hidroizolare

CPV: 45330000-9 Lucrari de instalatii de apă

CPV: 45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare

CPV: 45432100-5 Lucrari de montare de acoperitoare de podea

CPV: 19500000-1 Materiale din cauciuc si din plastic

CPV: 45421160-3 Lucrări de fierărie (confecții metalice)

Valoarea estimată: 53700.00 lei fără TVA;

Sursa de finanțare: Buget Local;

Achiziția conform legii: Achiziție directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut;

Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile;

Garanție de participare: nu este cazul;

Se va încheia contract execuție lucrări.

Termen de execuție: 30 de zile de la semnarea Contractului de execuție.

Prețul este ferm și va fi exprimat în lei, cu și fără TVA.

Operatorii economici interesați de această achiziție sunt rugați să depună ofertele de preț la secretariatul Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, până în data de 13.10.2023, ora 12.00 în plic închis sau în format electronic la adresele de e-mail: bih_gtk_ncamt@yahoo.com, conta_bih@yahoo.com; propunerea financiară va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa <https://sicap-prod.e-licitatie.ro>, în cel mult 1(una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii/evaluarea ofertelor.

Condiții de participare:

1) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (cf. art.173 din Legea 98/2016)

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorității contractante, Certificatul constatator în original sau copie legalizată.

2) Experiența similară (cf. art.179 lit.a) din Legea 98/2016)

- Lista principalelor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziții, efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici sau privați.

Prezentarea ofertei:

Oferta trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Propunerea financiară să se încadreze în valoarea achiziției;
 - Propunerea tehnico-financiară va fi întocmită în concordanță cu cerințele documentației atașate: caiet de sarcini și antemăsurători.
- 1) Anexa 1 - Formular F3cp – Listele cu cantitățile de lucrări per categorii de lucrări;
 - 2) Anexa 2 - Formular de ofertă: Propunere tehnico-financiară;
 - 3) Grafic de execuție lucrări.

În cazul în care vor fi mai multe oferte cu prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris reofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, persoană de contact, Liliana Zodieru, telefon 0333/401.170, ing. Ioana-Laura Nicolae, telefon 0233/210.379 int.113.

Achiziții Publice
Liliana ZODIERU



BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
"G.T. KIRILEANU" NEAMȚ

Nr. 2698, 04.10.2023

APROBAT,
MANAGER

MEREUȚĂ MIHAELA



CAIET DE SARCINI
LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț
SEDIU CENTRAL
Bdul REPUBLICII, nr.15A, Piatra Neamț

I. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: **LUCRARI DE REPARATII CURENTE– SEDIU CENTRAL Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț**

Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare
45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
45421160-3 Lucrări de fierărie (confecții metalice)
45261310-0 Lucrări de hidroizolare
45330000-9 Lucrări de instalații de apă

Tipul achiziției : **Lucrări de reparații curente la Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu” Neamț, constând în :**

- Înlocuire tronson de țevă la instalația de apă potabilă din cadrul subsolului corp A ;
- înlocuire mochetă exterioară antiderapantă acces principal corp A ;
- înlocuire colțare Al treaptă scară principală acces etaj I corp A ;
- lucrări de reparații curente la instalația sanitară interioară -grup sanitar bărbați, public, corp A parter ;
- refacere hidroizolație acoperiș terasă corp B, cu zugrăvire interioară perete exterior sală Centru de Informare Comunitară și zonă rost clădiri corp A și corp B de pe hol și local, la nivelul subsolului corp A, în zona de intervenție.

Valoare estimată: **53.700,00 lei(fărăTVA)**

Sursa de finanțare: buget local

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul caietului de sarcini îl constituie execuția următoarelor lucrări în cadrul Sediului Central al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, situată pe **B-dul Republicii, nr.15A, cod poștal 610005**, pe categorii de lucrări :

1. INSTALATII SANITARE

În cadrul sediului central al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, la nivelul subsolului corp A a avut loc o avarie la conducta de alimentare cu apă a imobilului, care a fost rezolvată la momentul acela, prin soluție de urgență, dar care, pe termen lung, presupune realizarea unei intervenții mai ample și mai durabile .

La nivelul parterului, corp A, în cadrul grupului sanitar pentru public, bărbați, se înregistrează apariția unor pori la nivelul țevii de fontă, care, la întradosul planșeului de peste parter, preia apa menajeră de la nivelul grupului sanitar de la etaj.

Ambele reparații ce se impun, presupun înlocuirea de porțiuni de țevi, respectiv elemente de conectare, de tip cot, țeu, bușonări.

2. CONSTRUCTII

Ca urmare a precipitațiilor abundente, mixte – ploaie și zăpadă, ce ulterior depunerii s-a topit, în noiembrie 2022, s-au sesizat infiltrații majore la interior, la zona de rost între clădirile corp A și corp B, ale bibliotecii.

Coroborate aceste aspecte cu altele, apărute anterior – degradare de tencuială interioară ce prezintă pete de umezeală și exfolieri – aspecte sesizate la compartimentul C.I.C., etaj I, corp B, pe peretele de la zona de rost a clădirilor, s-a demarat investigarea zonei de acoperiș terasă peste etaj I, a corpului B și s-a sesizat astfel colmatarea unicei scurgeri a acestuia, și numeroase zone punctiforme de perforare a hidroizolației învechite, la nivelul conexiunii atic-planșeu, care, pe fondul acumulării apei ce nu se evacua, au permis călăuzirea infiltrației apelor meteorice spre centrul planșeului.

În consecință, în condiții de temperatură și precipitații ale anotimpului, s-au luat măsuri strict temporare, după cum urmează:

- Umplerea cu spumă / hidroizolație tip bandă bituminoasă a punctelor de găurire ale hidroizolației.
- Îndepărtarea tencuiei umflate (situație locală) la Centrului de Informare Comunitară, dar mai ales la intrados planșeu peste etaj întâi, zona de rost, peste culoar, unde au apărut accelerate deteriorări în urma intemperiilor menționate. Nu a fost însă indicat a se acoperi zonele ulterior îndepărtării tencuiei, pentru că nu se asigura pe acest timp friguros și umed uscarea normală a elementelor tip perete sau grindă, așa încât să poată primi cu aderență straturi de finisaj.

În concluzie este necesar, pentru a evita repetarea problemelor, să se realizeze o lucrare amplă de refacere a hidroizolației la nivel de planșeu terasă corp B, precum și asigurarea de șorțuri de tablă perimetral atic terasă – cele existente, din mozaic prezentând ele însele ciobituri și fisuri datorate uzurii – trecerii timpului, intemperiilor și fenomenelor succesive de îngheț-dezgheț.

Se vor executa și manopere locale de zugrăvire, în zonele în care se fac lucrări, cum ar fi : la nivelul subsolului, corp A, la schimbarea tronsoanelor de țevă, respectiv la nivelul etajului corp B, la zona de rost clădiri, respectiv la peretele exterior al Centrului de Informare Comunitară.

Lucrările de reparații curente presupun și înlocuire a mochetei de exterior, de culoare verde, antiderapantă, de la accesul principal în instituție, deteriorată, precum și înlocuirea colțarelor discontinue de treaptă din Al, cărora nu li se mai poate asigura prinderea de treptele din b.a.

Lucrările sunt detaliate în cadrul Listei de cantități anexate.

Este invitat ofertantul să facă o vizită la fața locului înainte de a-și înainta oferta.

Orice posibilă neconcordanță între situația de la locație și Caietul de sarcini, identificată după semnarea contractului e tardivă.

Există posibilitatea de prelungire a termenului de execuție, funcție de situații neprevăzute apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor.

2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) **NICOLAE Ioana-Laura**, tel. **0745540973**.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reparații curente.

3.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCALITATE

4.1 Amplasamentul unde se vor realiza lucrările de reparații se află în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii, nr.15A, județul Neamț - Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

4.2 Construcția asupra căreia se intervine se află la adresa menționată.

5. LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE - Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

Lista de lucrări este următoarea:

LUCRĂRI DE REPARAȚII- CONSTRUCȚII

SUBSOL CORP A SEDIU CENTRAL Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

<i>Schelă la pereți și tavane</i>	16,00mp
- <i>Reparații glet la pereți și tavane</i>	6,00mp
- <i>Zugrăveli cu var lavabil două mâini</i>	22,00mp

LUCRĂRI DE REPARAȚII- INSTALAȚII

SUBSOL CORP A SEDIU CENTRAL Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

- <i>Demontat țevă Zn 2”</i>	12,00ml
- <i>Demontat izolație țevă Zn 2”</i>	12,00ml
- <i>Montat țevă Zn 2”</i>	12,00ml
- <i>Montat cot 2 ”</i>	6 buc.
- <i>Montat teu 2 ”</i>	3 buc.
- <i>Montat reducție 2” - 1”</i>	3 buc.
- <i>Montat olandez 2”</i>	3 buc.
- <i>Montat robinet 2”</i>	2 buc.
- <i>Bride de susținere</i>	6 buc.
- <i>Străpungeri perete</i>	1 buc.
- <i>Efectuat probe presiune</i>	1 buc.
- <i>Golirea instalațiilor de alimentare</i>	1 buc.
- <i>Tăieturi în beton</i>	6 buc.
- <i>Schelă la pereți și tavane</i>	16,00mp
- <i>Reparații glet la pereți și tavane</i>	6,00mp
- <i>Zugrăveli cu var lavabil</i>	22,00mp
- <i>Transport materiale prin purtare directă</i>	1,6 tone
- <i>Transportul rutier al materialelor</i>	2 curse

LUCRĂRI DE REPARAȚII- CONSTRUCȚII

PARTER CORP A SEDIUL CENTRAL Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

- <i>Demontat colțare treaptă</i>	17,50ml
- <i>Montat colțare Al treaptă</i>	17,50ml
- <i>Străpungeri în zidărie</i>	34 buc
- <i>Demontat mocheta exterior</i>	2,00mp

- Montat mochetă exterior	14,00rap
- Montat profil contratreaptă mochetă	14,00ml
- Montat colțare Al treaptă	2,00ml
- Străpungeri în beton (mozaic)	30 buc

LUCRĂRI DE REPARAȚII- INSTALAȚII

PARTER CORP A SEDIUL CENTRAL, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

- Schelă pereți și tavane	34,00mp
- Tăieturi țevă	2 buc.
- Demontat cot PVC45	2 buc.
- Demontat țevă PVC	1,00ml
- Golire vas wc+demontat	1 buc.
- Desfundare țevi fontă	4,00ml
- Montare cot PVC Q-110-45	2 buc.
- Montare țevă PVC Q110	1,00ml
- Bușonări țevă PVC Q110	1 buc.
- Efectuare probe etanșeitate	2 buc.
- Montare bride țevă Q110	1 buc.
- Montat vas wc	1 buc.
- Înlocuit racord evacuare wc	1 buc.
- Confecționare și montat accesorii metalice	15 buc.
- Transport materiale prin purtare directă	1,3 tone
- Transportul rutier al materialelor	2 curse

LUCRĂRI DE REPARAȚII- CONSTRUCȚII

ETAJ II ȘI ACOPERIȘ TERASĂ CORP B SEDIUL CENTRAL, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț

- Desfacere hidroizolație, inclusiv atic	36,00mp
- Reparații strat support	12,00mp
- Preparat și turnat beton B250	3,60mc
- Confecționat și montat armătură	36,00mp
- Amorsare suprafață în vederea aplicării hidroizolației	36,00mp
- Hidroizolație în două straturi, cu membrană termosudabilă	36,00mp
- Desfundare sifon terasă	1buc.
- Confecționat glafuri tablă zinc, lățime 60cm	18,50ml
- Ghenă din gips carton la rost de dilatație	7,40mp
- Glet de ipsos	36,00mp
- Zugrăveli cu var lavabil două mâini	108,00mp
- Transport materiale pe vertical	7,8 tone
- Transport materiale prin purtare direct	7,8 tone
- Transport rutier al materialelor	8 curse

5.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații.

5.2 Standarde și normative de referință

La execuția, recepția precum și în exploatarea lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor respecta cu strictețe toate instrucțiunile indicate de autoritatea contractantă, și de asemenea:

C3-76 Normativ pentru execuția lucrărilor de reparatii și zugrăveli.

Legea nr.10/1995-Legea privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare.

LUCRĂRI DE ZUGRĂVIRE

5.3 Materiale

Materialele utilizate la executarea reparațiilor și zugrăvelilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare (în special a materialelor ușor inflamabile). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 și +20 gr. C.

5.5 Pregătirea suprafețelor

A.LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Suprafețe tencuite:

În vederea finisării cu zugrăveli a suprafețelor, acestea trebuie dresate cât mai fin, urmele de drescă să fie puțin vizibile; toate eventualele reparații să fie executate cu grijă, terminate și uscate.

Suprafețe gletuite:

-suprafețele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri;

-toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă din aceeași compoziție cu a gletului;

- după uscare, suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtia de șlefuit (pereții de sus în jos).

- ulterior efectuării acestor operații, se poate aplica var lavabil de interior.

5.6 Condiții de execuție

Reparațiile și zugrăvelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantități de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugrăvelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor.

Înainte de începerea lucrărilor de reparații și zugraveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

5.7 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor de reparații și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea lucrărilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: corelarea cu Caietul de sarcini, aspectul general (aceiași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugravit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj.
- verificarea vizuală a calității lucrărilor de instalații, cu probe de presiune.
- verificarea fixării / prinderii corecte glafurilor de tablă la nivelul terasei acoperișului.
- verificarea pantei de scurgere a terasei.

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Măsuri generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil cu calitatea execuției lucrărilor.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.5 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnală din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Constructorul își asumă că produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

9.2. Perioada de depunere a ofertei este de **5 zile lucrătoare** de la data anuntului pe SEAP

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.

10.3. Termenul pentru execuția lucrărilor – **maximum 30 zile calendaristice**, cu posibilitatea prelungirii, dacă situații neprevăzute apărute (de exemplu, vreme nefavorabilă lucrului în exterior, datorită precipitațiilor) o justifică ; în acest sens, ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru fiecare locație.

10.4. Oferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte și profit.

10.5 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protejare pe perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului rezultat..

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;
- Grafic de execuție.

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel

încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și cheltuielile indirecte și profitul.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: **30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de execuție.**

13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

13.1 Recepția, în faza finală a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Normativului C 56, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

13.2 În termen de 3 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

13.3 Garanția pentru lucrările executate este **de 24 luni pentru lucrările de construcții și 36 luni pentru lucrările de instalații.**

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii electronice în sistemul RO e-factura recepționate, **în termen de 5 zile de la recepția lucrării**, pe baza următoarelor documente: factura electronică recepționată în sistemul RO e-factura, emisă de executant, însoțită de situație de plată și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică și propunerea financiară, însoțite de Formularul de ofertă se vor introduce în plic închis dacă se depun în format scris la secretariatul instituției sau se trimit prin e-mail pe adresele bib_gtk_neamt@yahoo.com sau conta_bib@yahoo.com.

Oferta împreună cu condițiile de participare / calificare însoțită de Scrisoarea de înaintare vor fi, astfel, depuse la secretariatul Bibliotecii Județene „G.T. KIRILEANU” NEAMȚ, bdul. Republicii, nr.15A sau trimise prin email.

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 13.10.2023, ora 12:00 a.m.

17. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai până la de **13.10.2023, ora 11:59 a.m.**, data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR :13.10.2023, începând cu ora 12:00 a.m.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Judetene „G.T. Kirileanu” Neamț.

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare.

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut.

În situația în care ofertanții au propunerea financiară identică, departajarea se face prin reofertare în termen de 24 ore de la Închiderea / Semnarea procesului verbal preliminar de evaluare al ofertei tehnico – economice.


Informații privind rezultatul procedurii de achiziție directe se pot obține la teelfon 0233/211.524, interior 103 sau la telefon 0333401170, Compartimentul Achiziții Publice.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea prețului contractului - **NU** se permite.

INTOCMIT

Inginer, *NICOLAE Ioana-Laura*



Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT
 Investitia: REPARATII CURENTE – SEDIU CENTRAL BIGTK NT CORP A PARTER

LISTA DE CANTITATI
 CONSTRUCTII

NR CRT	Simbol	Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp		Total
								Utilaj		
1		RPCT27XA(ASIM) DEMONTAT COLTARE TREAPTA	ML	17,5						
2		RPCP15XB MONTAT COLTARE AL TREAPTA	ML	17,5						
3		RPCT69XC STRAPUNGERI IN ZIDARIE	BUC	34						
4		RPCT19XG DEMONTAT MOCHETA EXTERIOR	MP	2,00						
5		RPCK13XA MONTAT MOCHETA LA EXTERIOR	MP	14						
6		RPCP15XA MONTAT PROFIL CONTRATREAPTA MOCHETA	ML	14						
7		RPCP01XA MONTAT COLTARE AL TREAPTA	ML	2						
8		RPCT69XC STRAPUNGERI IN BETON (MOZAIC)	BUC	30						

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT
 Investitia: REPARATII CURENTE – SEDIU CENTRAL BJGTK NT CORP A PARTER

LISTA DE CANTITATI
 INSTALATII

NR CRT	Simbol Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	CB47XA SCHELA LA PERETI SI TAVANE	MP	34					
2	RPIC37XA TAJETURI TEAVA	BUC	2					
3	RPC113XA DEMONTAT COT PVC 45	BUC	2					
4	RPC107XA DEMONTAT TEAVA PVC	ML	1					
5	RPSE01A1 GOLIRE VAS WC + DEMONTAT	BUC	1,00					
6	RPIC17A1 DESFUNDAREA TEVILOR DIN FONTA	ML	4					
7	RPSA06A1 MONTAT COT PVC Q 110-45	BUC	2					
8	RPSA05A1 MONTAT TEAVA PVC Q 110	ML	1					
9	RPSF02B1 BUSONARI TEAVA PVC Q 110	BUC	1					
10	RPSE03A1 EFECTUARE PROBE ETANSEITATE	BUC	2					
11	RPSE05A1 MONTAT BRIDE TEAVA Q 110	BUC	1					
12	RPSC08A1 MONTAT VAS WC (MB)	BUC	1					
13	RPSC10XA INLOCUIT RACORD EVACUARE WC	BUC	1					
14	RPSE05A1 CONFECTIONAT SI MONTAT ACESORII METALICE	BUC	15					
15	TRA01A30P TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA	T	1,7					
16	TRA01A08 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	CRS	2					

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT

Investitia: REPARATII CURENTE - SUBSOL CORP A SEDIU CENTRAL BJGTK NT

LISTA DE CANTITATI
CONSTRUCTII

NR	Simbol	Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	RPCJ36A1	REPARATII GLET LA PERETI SI TAVANE	MP	6					
2	RPCR14XA	ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL 2 MAINI	MP	22					

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT
 Investitie: REPARATII CURENTE – SUBSOL CORP A SEDIU CENTRAL BIGTK NT

LISTA DE CANTITATI
 INSTALATI

NR CRT	Simbol Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Manopera	Transp Utilaj	Total
1	RPSA03A1 DEMONTAT TEAVA ZN 2"	ML	12					
2	RPSF09A1 DEMONTAT IZOLATIE TEAVA 2"	ML	12					
3	RPSA01A1 MONTAT TEAVA ZN 2"	ML	12					
4	RPSA02A1 MONTAT COT 2"	BUC	6					
5	RPSA02A1 MONTAT TEU 2"	BUC	3					
6	RPSA02A1 MONTAT REDUCTIE 2" - 1"	BUC	3					
7	RPSA02A1 MONTAT OLANDEZ 2"	BUC	3					
8	RPSD01B1 MONTAT ROBINET 2"	BUC	2					
9	RPSF01A2 BRIDE SUSTINERE	BUC	6					
10	RPCT40C1 STRAPUNGERI PERETE	BUC	1					
11	RPSF08A1 EFETUAT PROBE PRESIUNE	BUC	1					
12	RPSF01C1 GOLIREA INSTALATIEI DE ALIMENTARE	BUC	1					
13	RPIA33A1 TAIETURI IN BETON	BUC	6					
14	CB47A1 SCHELA LA PERETI SI TAVANE	MP	16					
17	TRA01A30P TRANSPORT MATERIALE PRIN PURTARE DIRECTA	T	1,6					
18	TRA01A08 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	curse	2					

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMT
 Investitia: REPARATII CURENTE ACOPERIS TERASĂ CORP B

LISTA DE CANTITATI
 CONSTRUCTII

NR CR I	Simbol Denumire articol	UM	Cant.	PU	Material	Transp		Total
						Manopera	Utilaj	
1	RPCT41XA DESFAECERE HIDROIZOLATIE INCLUSIV ATIC	MP	36					
2	RPCK51XA REPARATII STRAT SUPORT	MP	12					
3	RPCB06XA PREPARAT SI TURNAT BETON B250	MC	3,6					
4	RPCD01XA CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA	MP	36					
5	RPCE01A1 AMORSARE SUPR IN VEDEREA APLICARII HIDROIZOLATIE	MP	36,00					
6	RPCE06B1 HIDROIZOLATIE IN DOUA STRATURI CU MEMBRANA TERMOSUDABILA	MP	36					
7	RPSB04A1 REVIZUIT SIFON TERASA	BUC	1					
8	RPII6XA CONFECTIONAT GLAFURI TABLA 7N LATIME 60 CM	ML	18,5					
9	ANPRET GHENA DIN RIGIPS CU ROST DILATATIE	MP	7,4					
10	RPCJ36A1 GLET DE IPSOS	MP	36					
11	RPCR14XA ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL 2 MAINI	MP	108					
12	TRA01A32P TRANSPORT MATERIAL RLPE VERTICALA	T	7,8					
13	TRA01A30P TRANSPORT MATERIALE PRIN PIURTARE DIRECTA	T	7,8					
14	TRA01A08 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR	CRS	8					